

**I.S. Fabrica de Sticlă mun.
Chișinău**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1

**DEVIZ LOCAL №
Lucrări de reparație a cuptorului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de reparație a cuptorului		
1	RCsU12B	Demontarea blocurilor de izolare	buc	160,00
2	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, a deșeurilor incomode.	t	18,00
3	RCsP44A	Demontarea construcțiilor metalice	kg	2 850,00
4	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale la acoperiș	m2	75,00
5	RpIzD40B	Desfacerea protecțiilor antifoc, montate la treceri prin ziduri	buc	201,00
6	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagra	m2	56,00
7	08-01-003-3	Curățirea Regeneratorului la temperatura înalta (K man = 5)	buc	1,00
8	IzG25D	Tăierea cu mașina cu disc abraziv a blocurilor, având duritatea sporita	m3	5,00
9	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la construcții speciale (Bazin .Peretele lateral sub arzătoare: L-7700 mm) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*100 k/h-om = 9	buc	22,00
10	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la construcții speciale (Bazin . peretele longitudinal din dreapta (fără dog-house) L-9950 mm) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*100 k/h-om = 9	buc	28,00
11	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la construcții speciale (Bazin . Peretele longitudinal din stânga (fara dog-house) L-9950 mm) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*100 k/h-om = 9	buc	28,00
12	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la construcții speciale (Bazin . Peretele lateral canalului: L-7700 mm) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*100 k/h-om = 9	buc	29,00

1	2	3	4	5
13	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la construcții speciale (Buzunare Perimetrul pe toata înălțimea "dog house" L-5056 mm - 2 buc) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*100 k/h-om =8	buc	90,00
14	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la construcții speciale (soba, ghitu 1) Bakor 33% AZR ZrO2 600*500*100 k/h-om = 8	buc	10,00
15	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C de distanțiere k=8	buc	4,00
16	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C arzătoare k=8	buc	9,00
17	CP02C	Placi silicice 100mm h1.2m	buc	46,00
18	RpVA01B	Montarea canalelor de ventilație din tabla neagra	m2	56,00
19	RCsJ35C	Finisaje superioare la acoperiș executate cu glet pe baza de ciment	m2	75,00
20	CL17A	Montarea elementelor metalice	kg	2 850,00
21	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent la cuptor	kg	2 850,00
22	Preț piață	Îmbrăcăminte conforma cu EN ISO 11612 nivelurile: A, B2, C2, E3	buc	8,00
23	TrB05A2-4 k=4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, pe distanta de 40 m	t	25,50

Întocmit:

Elena MUHA _____

Pavel COSOVSKI _____