

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**  
**Deviz-oferta №**  
**Lucrari de reparatie a cuptorului**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie a cuptorului</b>				
1	RCsU12 B	Demontarea blocurilor de izolare	buc	160,00
2	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, a deseurilor incomode.	t	18,00
3	RCsP44 A	Demontarea constructiilor metalice	kg	2 850,00
4	RCsJ37B	Desfaceri de tencuieli speciale la acoperis	m2	75,00
5	RpIzD40 B	Desfacerea protectiilor antifoc, montate la treceri prin ziduri	buc	201,00
6	RpVA35 B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra	m2	56,00
7	08-01-00 3-3	Curatirea Regeneratorului la temperatura inalta ( K man = 5)	buc	1,00
8	IzG25D	Taierea cu masina cu disc abraziv a blocurilor, avind duritatea sporita	m3	5,00
9	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la constructii speciale (Bazin .Peretele lateral sub arzatoare: L-7700 mm) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*75 k/h-om = 10	buc	22,00
10	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la constructii speciale (Bazin . peretele longitudinal din dreapta (fara dog-house) L-9950 mm) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*75 k/h-om = 10	buc	28,00
11	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la constructii speciale (Bazin . Peretele longitudinal din stinga (fara dog-house) L-9950 mm) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*75 k/h-om = 10	buc	28,00
12	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la constructii speciale (Bazin . Peretele lateral canalului: L-7700 mm ) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*75 k/h-om = 9	buc	29,00
13	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la constructii speciale (Buzunare Perimetrul pe toata inaltimea "dog house" L-5056 mm - 2 buc) Bakor 33% AZR ZrO2 500*600*75 k/h-om =10	buc	90,00
14	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C prefabricate la constructii speciale (soba, ghitu 1 ) Bakor 33% AZR ZrO2 600*500*75 k/h-om = 9	buc	10,00
15	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C de distantiere k=9	buc	4,00

1	2	3	4	5
16	CP02C	Montarea blocurilor la 600 grade C arzatoare k=9	buc	9,00
17	CP02C	Placi silicice 100mm h1.2m	buc	46,00
18	RpVA01 B	Montarea canalelor de ventilatie din tabla neagra	m2	56,00
19	RCsJ35C	Finisaje superioare la acoperis executate cu glet pe baza de ciment	m2	75,00
20	CL17A	Montarea elementelor metalice	kg	2 850,00
21	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent la cuptor	kg	2 850,00
22	Pret piata	Imbracaminte conforma cu EN ISO 11612 nivelurile: A, B2, C2, E3	buc	8,00
23	TrB05A 2-4 k=4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, pe distanta de 40 m	t	25,50